

Obec Zbyňov, Hlavná 19/1, 01319 Zbyňov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov zo dňa 07.08.2019 medzi

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: Obec Zbyňov
Hlavná 19/1, 01319 Zbyňov
Štatutárny orgán: Mgr. Marián Miškovský - starosta obce
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu : SK98 1100 0000 0029 4802 7493
IBAN: SK90020000000000023226432
IČO: 00321788
DIČ: 2020637135

Osoba oprávnená rokovať: Mgr. Marián Miškovský - starosta obce

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: 3 Energy, s.r.o.
Zastúpená Martin Macura
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
Číslo účtu : SK98 1100 0000 0029 4802 7493
Sídlo: Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO : 45293619
DIČ : 202 293 4298
Identifikačné číslo pre DPH : SK 202 293 4298
Zapísaný v obchodnom registri: OS Žilina, Sro. 52100/L
Osoby oprávnené rokovať : Martin Macura
Zástupca zhotoviteľa na stavbe : Ing. Vladimír Lamoš

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“ uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných. (ďalej len „Dodatok č.1“)

I. Preambula

1. Dňa 07.08.2019 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi Obec Zbyňov, IČO: 00321788 ako objednávatelom a spoločnosťou **3 Energy, s.r.o.** IČO: 45293619 ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie diela špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy na stavbe „**Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Zbyňov**“, (ďalej aj „zmluva“).
2. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.

Obec Zbyňov, Hlavná 19/1, 01319 Zbyňov

II. Predmet dodatku č. 1

1. Článok IV. Cena predmetu zmluvy bod 1. sa dopĺňa a znie nasledovne:

1a) Z dôvodu chybného matematického prepočtu, ku ktorému došlo vo „Výkaz výmer“ sa tento opravuje. V rozpočte však

nedochádza k zmene výslednej sumy, ktorá podľa čl. IV. Cena predmetu zmluvy bod 1. je vo výške 219.919,76 EUR bez DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 2 Zmluvy o dielo - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii a Prílohy č. 3 Zmluvy o dielo - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.) v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii a Prílohy č. 2 Dodatku č. 1 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany týmto zhodne potvrdzujú, že tento dodatok č. 1 predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán ku dňu jeho podpisu vo vzťahu k jeho predmetu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Žiline, dňa 15.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Marián Miškovský- starosta obce

.....
Martin Macura - konateľ

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č. 2:

Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii

Príloha č.2 k Dodatku č. 2:

Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0100

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY - ZATEPLENIE OBJEKTU

JKSO:

Miesto: Zbyňov

KS:

Dátum: 15.10.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o.

IČO:

45293619

IČO DPH:

SK202293298

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	49 033,03
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	49 033,03
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	49 033,03	9 806,61

Cena s DPH	v	EUR	58 839,64
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0100

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY - ZATEPLENIE OBJEKTU

Miesto: Zbyňov

Dátum: ##

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		49 033,03	58 839,64
0100_1	Fotovoltaické zariadenie pre ohrev TÚV	5 890,96	7 069,15
0100_2	Vetranie s rekuperáciou	43 142,07	51 770,48
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		49 033,03	58 839,64

Stavba :Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu					
Objekt :1. Výmena okien ..					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 15.10.2019	Miesto:	
JKSO :					
Odberateľ: Obec Zbyňov	IČO:				
		DIČ:			
Dodávateľ:	IČO:				
		DIČ:			
Projektant: Ing.Michal Smuda	IČO:				
		DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	405,98		405,98	6 Práce nadčas
2	PSV:	303,88	1 210,58	1 514,46	7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	709,86	1 210,58	1 920,44	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11 Zariadenie :					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy					17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky					18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár	pečiátka:				
podpis:					
dátum:					
E Celkové náklady					
21	Súčtet riadkov 5, 10, 15 a 20:				1 920,44
22 DPH 20% z:	1 920,44				384,09
23 DPH 0% z:					
24	Sučet riadkov 21 až 23:				2 304,53
F Odpočet - pripočet					
odberateľ, obstarávatel			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiátka:			pečiátka:		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné úpravy materskej školy – zateplenie budovy

Miesto: kat. územie: Zbyňov, parc.číslo: 445/27

Časť: Vykurovanie

Poznámka: Výkaz výmer je orientačný

JKSO:

Dátum: 15.10.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

4215,06

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4215,06

1	013	973049141	Vysekanie kapsy v murive betónovom, tehlovom veľkosti do 200/200mm, hl. do 300mm, -0,00500t	ks	224,000	4,588	1027,71
2	013	973049141	Spätne vyspravenie kapsy v murive betónovom, tehlovom veľkosti do 200/200mm, hl. do 300mm, -0,00500t	ks	224,000	7,278	1630,27
3	013	974031187	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom, podlahe betónovej do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t	m	70,000	8,937	625,59
4	013	974031187	Spätne vyspravenie rýh v akomkoľvek murive tehlovom, podlahe betónovej do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t	m	70,000	13,307	931,49

Práce a dodávky PSV

46116,61

713

Izolácie tepelné

251,47

5	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	49,000	3,443	168,71
6	283	2837741530	izolácie napr. TUBOLIT trubice 18/20-DG	m	16,000	0,243	3,89
7	283	2837741542	izolácie napr. TUBOLIT trubice 22/20-DG	m	5,000	0,273	1,37
8	283	2837741555	izolácie napr. TUBOLIT trubice 28/20-DG	m	13,000	0,837	10,88
9	283	2837741568	izolácie napr. TUBOLIT trubice 35/20-DG	m	15,000	1,446	21,69
10	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	8,000	3,659	29,27
11	283	2837741581	izolácie napr. TUBOLIT trubice do priemeru 42/20-DG	m	8,000	1,897	15,18
12	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	32,637	0,49

731

Ústredné kúrenie, kotolne

5433,31

13	731	731200827	Demontáž kotla na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom do 100 kW, -0,41200t	ks	2,000	62,598	125,20
14	R	731211214A	Montáž teplovodného kotla do 100 kW	ks	1,000	496,841	496,84
15		4847170000A	Závesný kondenzačný kotol napr. Hoval TopGas 60 o nastavenom maximálnom menovitom výkone 49,5 kW, Toptronic E-ZE1	ks	1,000	4705,095	4705,10
16	731	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 100 m	t	0,500	134,392	67,20
17	731	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,300	129,93	38,98

732

Ústredné kúrenie, strojovne

6825,40

18	731	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51100t	ks	1,000	29,879	29,88
19	731	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	11,091	11,09
20	731	732420814	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	ks	1,000	6,697	6,70
21	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	3,000	22,715	68,15
22	426	4268150026	Čerpadlo napr. MAGNA3 25-40, PN 10, 230 V	ks	1,000	373,655	373,66
23	426	4268150026	Čerpadlo napr. MAGNA3 25-60, PN 10, 230 V	ks	1,000	453,874	453,87
24	426	4268150033	Čerpadlá napr. MAGNA3 25-80, PN10, 230 V	ks	1,000	630,452	630,45
25	731	732429114	Montáž zariadení strojovne	ks	4,000	47,019	188,08
26	436	4360001132	Združený rozdeľovač zberač DN 80	ks	1,000	494,803	494,80
27	436	4360001132	napr. Fillcontrol plus compact, Eral 30	ks	1,000	2011,361	2011,36

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné úpravy materskej školy – zateplenie budovy

Miesto: kat. územie: Zbyňov, parc.číslo: 445/27

Časť: Vykurovanie

Poznámka: Výkaz výmer je orientačný

JKSO:

Dátum: 15.10.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
28	436	4360001132	napr. anuloid HST 40 Z, DN 80	ks	1,000	336,068	336,07
29	436	4360001132	neutralizačné zariadenie do 100 kW	ks	1,000	414,423	414,42
30	731	732429114	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	67,189	67,19
31	484	4846634000	Nádoba expanzná napr. Reflex NG 80/3, 80 l + MK 1"	ks	1,000	182,738	182,74
32	R	4360000258	Uvedenie systému do prevádzky	klp	1,000	1446,368	1446,37
33	731	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovne vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,800	52,115	41,69
34	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,200	57,406	68,89
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie vrátane fittingov, zavesov, prírub							11514,18
35	721	722130211	Potrubie z ocele. rúr pozinkovaných napr. UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 18x1,2	m	411,000	13,371	5495,48
36	721	722130212	Potrubie z ocele. rúr pozinkovaných napr. UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 22x1,5	m	72,000	16,191	1165,75
37	721	722130213	Potrubie z ocele. rúr pozinkovaných napr. UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 28x1,5	m	75,000	20,78	1558,50
38	721	722130214	Potrubie z ocele. rúr pozinkovaných napr. UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 35x1,5	m	30,000	23,081	692,43
39	721	722130215	Potrubie z ocele. rúr pozinkovaných napr. UNIVENTA - M STEEL-PRESS do priemeru fi 42x1,5	m	8,000	24,682	197,46
40	721	722171214	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok do D 40/4, 3	m	30,000	15,97	479,10
41	721	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN 65, -0,00497t	m	596,000	2,389	1423,84
42	731	733190217	Tlaková skúška potrubia rúrok do priem. 89/5	m	596,000	0,543	323,63
43	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	30,000	0,399	11,97
44	731	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,000	36,967	73,93
45	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	2,193	41,991	92,09
734 Ústredné kúrenie, armatúry							3992,51
46	721	722220865	Demontáž armatúry závitovej s jedným, dvomi závitmi do G 2 1/2, -0,00726t	ks	185,000	1,491	275,84
47	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	79,000	0,852	67,31
48		423	Termostatická hlavica napr. HERZ-Design Mini	ks	50,000	16,324	816,20
49	422	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací PN 10, D 15 mm	ks	7,000	4,48	31,36
50	422	4223050000	Kohút plniaci avypúšťací PN 10, D 10 mm	ks	3,000	4,025	12,08
51	388	3885000370	Manometer 0-1,6MPa	ks	5,000	16,244	81,22
52	551	5518100524	Regulačné a poistné armatúry Automatický odzdušňovací ventil 1/2"	ks	5,000	5,985	29,93
53	551	5518100523	Regulačné a poistné armatúry Automatický odzdušňovací ventil 3/8"	ks	2,000	6,077	12,15
54	388	3883281500	Teplomer 0--120°C	ks	7,000	17,778	124,45
55	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	101,000	2,561	258,66
56		422	Priamy ventil do spiatočky napr. HERZ-RL-1, 1/2	ks	50,000	6,412	320,60
57	422	4228461036	1/2" termostatický ventil napr. HERZ-TS-90-V, priamy, vonkajší závit G3/4	ks	50,000	15,457	772,85
58	422	4228461435	1/2" ventil napr. STRÖMAX-M šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	1,000	34,563	34,56
59	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	3,047	9,14
60	422	4228461436	3/4" ventil napr. STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	1,000	40,227	40,23

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné úpravy materskej školy – zateplenie budovy

Miesto: kat. územie: Zbyňov, parc.číslo: 445/27

Časť: Vykurovanie

Poznámka: Výkaz výmer je orientačný

JKSO:

Dátum: 15.10.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
61	551	5510900290	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 20	ks	1,000	7,326	7,33
62	319	3195900021	Kurenársko-inštalačné materiály Poistný ventil 3/4" x 1" Pre vykurovanie - otvárací tlak 3,0 bar	ks	1,000	19,123	19,12
63	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	9,000	3,415	30,74
64	551	5510900292	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 25	ks	7,000	11,622	81,35
65	422	4228461553	1" filter, veľkosť oka 0,4mm	ks	1,000	20,441	20,44
66	422	4221168600	Spätná klapka DN 25, PN 10	ks	1,000	33,856	33,86
67	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	7,000	3,704	25,93
68	551	5510900294	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 32	ks	5,000	15,832	79,16
69	422	4221168600	Spätná klapka DN 32, PN 10	ks	1,000	40,733	40,73
70	422	4228461554	1 1/4" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm	ks	1,000	32,502	32,50
71	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	12,000	5,057	60,68
72	551	5510900296	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 40	ks	10,000	26,315	263,15
73	422	4228461555	1 1/2" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm	ks	1,000	40,341	40,34
74	422	4221168600	Spätná klapka DN 40, PN 10	ks	1,000	42,178	42,18
75	731	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	16,205	16,21
76	484	4848803000	Zmiešovače vody trojcestný napr. MIX AP D 25 so servopohonom	ks	1,000	185,936	185,94
77	731	734494218	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť do G 2	ks	10,000	11,881	118,81
78	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	29,934	7,48
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							6370,62
79	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	5,000	3,479	17,40
80	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového, trojradového	ks	45,000	6,557	295,07
81	731	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového, dvojradového do 1500mm	ks	42,000	9,71	407,82
82	484	4845357000	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 10S 600x0500	ks	1,000	29,06	29,06
83	484	4845360500	Vykurovacie telesá oceľové doskové napr. Korad 10S 600x0700	ks	4,000	43,519	174,08
84	484	4845374100	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 21K 600x0500	ks	10,000	65,869	658,69
85	484	4845374200	Vykurovacie telesá oceľové doskové napr. Korad 21K 600x0600	ks	7,000	77,426	541,98
86	484	4845374500	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 21K 600x0900	ks	1,000	99,988	99,99
87	484	4845374600	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 21K 600x1000	ks	19,000	91,262	1733,98
88	731	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2000mm	ks	3,000	11,888	35,66
89	484	4845380350	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 600x0600	ks	1,000	84,46	84,46
90	484	4845380400	Vykurovacie telesá oceľové doskové napr. Korad 22K 600x0700	ks	2,000	94,161	188,32
91	731	735159521	Montáž vykurovacieho telesa panelového 900 mm dvojradového, trojradového do 1200mm	súb	5,000	20,552	102,76
92	484	4845386200	Vykurovacie telesá oceľové doskové napr. Korad 33K 900x0600	ks	1,000	182,129	182,13
93	484	4845381550	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 900x0700	ks	2,000	116,328	232,66
94	484	4845381700	Vykurovacie telesá oceľové doskové napr. Korad 22K 900x1000	ks	2,000	160,051	320,10
95	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies článkových, konzol -0,02300t	m2	178,000	0,958	170,52

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné úpravy materskej školy – zateplenie budovy

Miesto: kat. územie: Zbyňov, parc.číslo: 445/27

Časť: Vykurovanie

Poznámka: Výkaz výmer je orientačný

JKSO:

Dátum: 15.10.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
96	731	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	3,100	35,044	108,64
97	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,605	37,239	59,77
98		4845108500A1	Vyregulovanie systému a vykurovací skúška	hzs	72,000	5,96	429,12
99		4845108500A2	Hydraulické vyregulovanie systému	sub	52,000	7,065	367,38
100		4845108500A3	Napustenie a vypustenie systému	m3	3,600	36,4	131,04
101	731	998735101	Rezerva rozpočtu	%	10,000	0	0,00
767 Konštrukcie doplnkové							8782,50
102	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, konzol do 100 kg	m2	750,000	11,71	8782,50
783 Práce, montáž							2946,62
103	783	783124520	Nátery oceľ.konstr. pozinkovaných 1x základný a 2x vrchný náter	m	596,000	4,944	2946,62
Práce a dodávky M							0,00
23-M Montáže potrubia							0,00
104	923	230180005	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP do D 40/4, 3	m	30,000	0	0,00
Celkom							50 331,67

Stavba :Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu				Miesto:	
Objekt :2. Zateplenie fasády..				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 15.10.2019	
Odberateľ: Obec Zbyňov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: 3 Energy, s.r.o.				IČO: 45293619	
				DIČ: 2022934298	
Projektant: Ing.Michal Smuda				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	56 773,53		56 773,53	6 Práce nadčas
2	PSV:	1 332,39	2 752,77	4 085,16	7 Murárske výpomocy
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	58 105,92	2 752,77	60 858,69	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťaženie podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
		E Celkové náklady			
		21		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	60 858,69
		22		DPH 20% z:	60 858,69 12 171,74
		23		DPH 0% z:	
		24		Sučet riadkov 21 až 23:	73 030,43
		F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY-ZATEPLENIE OBJEKTU

JKSO:

Miesto: Zbyňov, Obchodná ulica č.112 , okres Žilina

KS:

Dátum: 15.10.2019

Objednávateľ:

Obec Zbyňov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o.

IČO:

45293619

IČO DPH: SK202293429

Projektant:

PROFINEL s.r.o., Žilina

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				15 290,04
Cena bez DPH				15 290,04
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	15 290,04	3 058,01
Cena s DPH		v	EUR	18 348,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY-ZATEPLENIE OBJEKTU

Miesto: Zbyňov, Obchodná ulica č.112 , okres Žilina

Dátum: 15.10.2019

Objednávateľ: Obec Zbyňov

Projektant: PROFINEL s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		15 290,04	18 348,05
02	Elektroinštalácia	15 290,04	18 348,05
Celkové náklady za stavbu 1)		15 290,04	18 348,05

Stavba :Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu				Miesto:	
Objekt :3. Zateplenie strechy..				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 15.10.2019	
Odberateľ: Obec Zbyňov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: 3 Energy, s.r.o.				IČO: 45293619	
				DIČ: SK2022934298	
Projektant: Ing.Michal Smuda				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	10 346,57		10 346,57	6 Práce nadčas
2	PSV:	4 904,57	13 756,08	18 660,65	7 Murárske výpomoco
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	15 251,14	13 756,08	29 007,22	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 29 007,22
dátum:				22	DPH 20% z: 29 007,22 5 801,44
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 34 808,66
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Stavba :Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu				Miesto:	
Objekt :s ú h r n				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 15.10.2019	
Odberateľ: Obec Zbyňov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Ing.Michal Smuda				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	219 919,76		219 919,76	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	219 919,76		219 919,76	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				219 919,76
22	DPH 20% z:	219 919,76	43 983,95		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				263 903,71
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu				Miesto:	
Objekt : 4. Ostatné práce a bezbariérové úpravy				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 15.10.2019	
Odberateľ: Obec Zbyňov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: 3 Energy, s.r.o.				IČO: 45293619	
				DIČ: 2022934298	
Projektant: Ing. Michal Smuda				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	9 623,48	48,88	9 672,36	6 Práce nadčas
2	PSV:	2 449,05	286,30	2 735,35	7 Murárske výpomocy
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:	115 725,70		115 725,70	9
5	Súčet:	127 798,23	335,18	128 133,41	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
		E Celkové náklady			
		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	128 133,41
		22		DPH 20% z:	128 133,41 25 626,68
		23		DPH 0% z:	
		24		Súčet riadkov 21 až 23:	153 760,09
		F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

ZADANIE S VÝKAZOM - VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Materskej Školy - zateplenie objektu, Zbyňov, č.parc. 445/27, Obchodná ulica č.112
 Objekt: SO - Materská škola

Objednávateľ: Obec Zbyňov
 Zhotoviteľ: PLYN AZ-PI, Teplica nad Váhom
 Miesto: Zbyňov

Spracovali:
 Dátum: 15.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

232,016 648,944 880,960

723 Zdravotechnika - plynovod										
							214,630	535,794	750,424	
1	721	723120203	Potrubié z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 20	m	1,000	12,879	6,142	6,737	12,879	
2	721	723120204	Potrubié z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 25	m	3,500	14,092	22,154	27,168	49,322	
3	721	723190203	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	sub	1,000	37,060	10,284	26,776	37,060	
4	721	723229102	Montáž armatúry závit s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8"	sub.	1,000	2,511	0,584	1,927	2,511	
5	721	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy solenoidový ventil G 1/2	sub	1,000	1,988	0,110	1,878	1,988	
6	721	998723201	Presun hmot pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,799	0,834	0,000	6,506	6,506	
7	721	998723192	Plynovod, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 100 m	t	0,133	9,307	0,000	1,238	1,238	
8	721	72410058	Demontáž rozvodu plynu a plynového ohrievača vody v kotolni	sub	1,000	79,733	0,000	79,733	79,733	
9	721	724211101	Guľový kohút závitový DN15	ks	1,000	3,869	1,284	2,585	3,869	
10	721	724211102	Guľový kohút závitový DN20	ks	1,000	8,256	3,143	5,113	8,256	
11	721	723190913	Vzorkovací guľový kohút s hadicovou koncovkou DN15	ks	1,000	5,605	1,586	4,019	5,605	
12	721	72825001	Odkúrenie - revizný T-kus E100 Flex-PP	ks	1,000	62,435	20,759	41,676	62,435	
13	721	72825002	Predĺžovací kus E100 PPS, L=1950 mm	ks	1,000	35,569	12,053	23,516	35,569	
14	721	72825003	Prechodka do šachty E100	ks	1,000	24,059	8,043	16,016	24,059	
15	721	72825004	Nosná konzola E80	ks	1,000	25,645	0,812	24,833	25,645	
16	721	72825005	Predĺžovací kus E100 PPS, L=1950mm	ks	3,000	35,665	35,846	71,149	106,995	
17	721	72825006	Distančná rozperka E80/E100 Flex-PPs	ks	4,000	13,347	17,685	35,703	53,388	
18	721	72825007	Koncový diel E100 na ukončenie komína	ks	1,000	82,021	25,005	57,016	82,021	
19	721	72825008	Koncová rúra E100 L=500mm	ks	1,000	31,609	10,685	20,924	31,609	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	721	72825009	Montáž odfúrenia v komin. telese E100	sub	1,000	119,736	38,455	81,281	119,736	

767 Konštrukcie doplnkové kovové										
21	767	21	Skrinka pre uzáver GK32 na fasáde objektu	ks	1,000	76,030	7,143	68,887	76,030	
22	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	3,000	4,756	0,000	14,268	14,268	
23	767	18	Profilový oceľový materiál pre zhotovenie atypického uloženia - dodávka	kg	2,000	4,697	0,000	9,394	9,394	

783 Dokončovacie práce - nátery										
24	783	783424340	Nátery kov potr a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	5,500	3,378	5,948	12,631	18,579	
25	783	783424740	Nátery kov potr a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	5,500	2,230	4,295	7,970	12,265	

M Práce a dodávky M 0,000 190,000 190,000

95-M Revízie										
26	950	950203006	Revízie, tlakové skúšky	sub	1,000	190,000	0,000	190,000	190,000	

Celkom 1070,960